

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		przebudowa szatni			
1.1		roboty w szatni			
1	KNR 4-01 d.1. 0336-03 1	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzdy pod nadproża stalowe 2.4*2+1.5	m m	 6.300	
				RAZEM	6.300
2	KNR 2-22 d.1. 0403-07 1 analogia	System RBM-75/79 - nadproża - montaż belek stalowych 180 3	elem. elem.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.9*2.1+2*0.5*2.1	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
4	KNR-W 4-01 d.1. 0821-08 1	Rozebranie okładziny ściennej 12.5*3.5	m ² m ²	 43.750	
				RAZEM	43.750
5	KNR 2-02 d.1. 2003-02 z.sz. 1 5.1. 9929	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. 7.5*3.5	m ² m ²	 26.250	
				RAZEM	26.250
6	KNR 2-02 d.1. 0803-04 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - otynkowanie nadproży (2.4+1.8)*2*0.4	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
7	KNR-W 2-02 d.1. 1026-01 1	Ościeżnice drewniane zwykłe 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wzmocnione 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-02 d.1. 1019-05 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-02 d.1. 0114-01 1 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - demontaż rurociągu pvc 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
11	S-215 0600- d.1. 02 1	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 4-01 d.1. 0336-01 1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
13	S-215 0600- d.1. 02 1	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01 d.1. 0324-01 1	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0210-14 1	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego od spodu	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR-W 2-15 d.1. 0203-03 1 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 d.1. 0804-03 1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		3	miejsc.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	S-215 0500- d.1. 02 1	Dotatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19	S-215 0500- d.1. 06 1	Dotatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 d.1. 0208-03 1	Dotatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 2-15 d.1. 0208-05 1	Dotatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-02 d.1. 0233-04 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 1	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		6	podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-02 d.1. 0216-06 1 analogia	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr. 100 mm - wykonanie nowych wpustów podłogowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-02 d.1. 0235-08 1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 d.1. 0224-03 1	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-02 d.1. 0235-06 1	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 2-15 d.1. 0221-02 1	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-02 d.1. 0132-01 1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
30	KNR 2-15 d.1. 0115-02 1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
31	KNR 2-15 d.1. 0117-07 1	Natrysk ćwierćbrotowy z dzwignią o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
32	KNR 0-39 d.1. 0115-01 1 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny 34	m ² m ²	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
33	KNR 2-02 d.1. 0617-04 1 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z folii PCW szerokości 50 cm - USZCZELNIENIE NAROŻNIKÓW WKŁĘŚLYCH TAŚMĄ USZCZELNIAJĄCĄ NA SIATCE 32	m m	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
34	KNR 0-39 d.1. 0116-02 1 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe - IZOLACJA ŚCIAN PRZY NATRYSKU 9	m ² m ²	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
35	KNR AT-22 d.1. 0101-01 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 18	m ² m ²	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
36	KNR AT-22 d.1. 0101-04 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 18	m ² m ²	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
37	KNR AT-22 d.1. 0101-05 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 3 18	m ² m ²	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
38	KNR AT-22 d.1. 0101-02 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 27.6	m ² m ²	 27.600	 27.600
				RAZEM	27.600
39	KNR AT-22 d.1. 0204-02 1	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 6.9*2.0*2	m ² m ²	 27.600	 27.600
				RAZEM	27.600
40	KNR AT-23 d.1. 0101-01 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 34	m ² m ²	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
41	KNR AT-23 d.1. 0101-06 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 34	m ² m ²	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
42	KNR AT-23 d.1. 0101-07 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 3 34	m ² m ²	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
43	KNR AT-23 d.1. 0101-02 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
44	KNR 2-02 d.1. 1104-01 1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
45	KNR 2-02 d.1. 1105-03 1	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
46	KNR 0-14 d.1. 2012-01 1	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - obudowy pionów instalacyjnych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
48	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
49	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
50	KNR 4-03 d.1. 1117-02 1	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
51	KNR 4-03 d.1. 0203-01 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
52	KNR 4-03 d.1. 0507-08 1	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-03 d.1. 0606-02 1	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
54	KNR 4-03 d.1. 0501-02 1 analogia	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.2		wywóz gruzu			
55	KNR 4-04 d.1. 1101-02 2	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNR 4-04 d.1. 1101-05 2	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 45	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000